

Renovatie/kwaliteitsverbetering hoofdveld Jipsingbourtangebruto oppervlakte ca. 108x72m = 7776 m²reststroken ca. 2500 m²

Omschrijving	hoeveelheid	eenheid	totaal
Vorbereidende werkzaamheden			
Aanbrengen en instandhouden rijplatenbaan tot ingang veld			€ 1.000,00
KLIC melding	1	st	€ 85,00
opnemen en in depot zetten doelen incl. grondpotten	2	st	€ 250,00
Cultuurtechnische werkzaamheden			
pulverfreen zode veld en reststroken mbv hoogtoerenfrees	10276	m ²	€ 822,08
spitfreen veld tot een diepte van ca. 0,25-0,30 m	10276	m ²	€ 822,08
spoor aan spoor aanrijden	10276	m ²	€ 205,52
profilen veld met lasergestuurde kilverbak onder dakprofiel	102,76	are	€ 1.150,91
Drainage			
het leveren en aanbrengen van een hoofddrain van PVC 125 mm	85	m	€ 1.402,50
het leveren en plaatsen van drainagedoorspuitputten PVC 315 mm, 1 per zuigdrain, h.o.h. 3,50 m	21	st	€ 2.415,00
leveren en aanbrengen zuigdrains PVC ribbelrain 60 mm, PP450, draindiepte in de ondergrond ca.0,60 m, h.o.h. 3,5 m; vrijkomende grond wordt op de reststroken verwerkt.	2268	m	€ 6.395,76
aanvullen drainsleuven met M3d zand tot 0,15 onder het maaiveld	2268	m	€ 7.371,00
veld kruislings diagonaal bewerken met de messeneg of vaste tandcultivator	7776	m ²	€ 622,08
spoor aan spoor aanrijden	7776	m ²	€ 155,52
veld profileren met de lasergestuurde kilverbak	77,76	are	€ 870,91
Opbouw veld			
leveren en aanbrengen eerste verschrallingslaag met ca. 5 cm zand	475	m ³	€ 15.071,75
verschrallingslaag egaliseren met de kilverbak	77,76	are	€ 870,91
verschralling mengen met de spitfrees, bewerkingsdiepte 25-30 cm	7776	m ²	€ 699,84
spoor aan spoor aanrijden	7776	m ²	€ 155,52
leveren en aanbrengen tweede verschrallingslaag bestaande uit ca. 2,5 cm verschrallingszand	250	m ³	€ 8.782,50
leveren en aanbrengen voorraadbemesting op organische basis	750	kg	€ 1.575,00
mengen/homogeniseren toplaag en doorwerken			
voorraadbemesting met pennenfrees, werkdiepte ca. 0,20 m	7776	m ²	€ 777,60
spoor aan spoor aanrijden	7776	m ²	€ 155,52
egaliseren en naprofilen veld en tussen strook	77,76	are	€ 870,91
leveren en aanbrengen startbemesting DCM start	300	kg	€ 705,00
zaaiklaar maken en inzaaien	77,76	are	€ 695,95
levering graszaad SV7	250	kg	€ 1.125,00
Reststroken			
egaliseren uit de drainsleuven gekomen grond over de reststroken	2500	m ²	€ 375,00
bewerken reststroken met de spitfrees	2500	m ²	€ 200,00
spoor aan spoor aanrijden en egaliseren reststroken	2500	m ²	€ 375,00
zaaiklaarmaken en inzaaien met 60 kg SV7	2500	m ²	€ 525,00
Nazorg			
herplaatsen doelen incl. nieuwe grondkokers	2	st	€ 1.300,00
rollen van het veld voor de eerste maaibeurt	1	keer	€ 250,00
het uitvoeren van de eerste drie maaibeurten mbv een lichte cirkelmaaier	3	keer	€ 720,00
het leveren en aanbrengen van bemesting na de eerste maaibeurt	250	kg	€ 525,00
aanbrengen eerste keer belijning	1	keer	€ 300,00
granulaire analyse	1	st	€ 300,00
TOTAAL AANNEEMSOM excl. BTW			€ 59.923,87